

パレット積み商品をフリーローラーで保管したい！

AFTER

事前準備

倉庫等にフリーローラーを設置するにあたっては、以下のような事前検証が必要となります。

①保管部屋（倉庫）の間取りチェック

部屋の面積や天井の高さの計測はもとより、地面の高低差のチェックも欠かせません。さらに搬入口の場所や間口の広さなどを勘案し、最適な搬送経路を割り出していきます。

②保管荷物の大きさや重量チェック

フリーローラーに積載する荷物の大きさや重量を事前に検証し、最適なローラーの強度や幅、脚の高さなどをご提案いたします。

間取りチェック項目

- ・ 部屋面積
- ・ 天井の高さ
- ・ 地面の高低差
- ・ 搬入口の場所 他

実際の設置後イメージ



効率化オプション

- ① トラバーサーの設置
- ② アジャスト脚の採用

トラバーサーの設置

レール移動が可能な荷台。  
荷台部分にはローラーが設置されており、  
荷物ブロックごとの切替搬送が大変スムーズになります。



アジャスト脚の採用

今回の案件では積載物の重量が  
150kgと軽いため、安価で、  
組立・解体に優れたアジャスト脚を採用。

